

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2005K w km 1+ 520 na rzece Drwinia w miejscowości Wola Batorska”

Numer pozycji	Kod CPV	Nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiaru	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn.	Cena
1.0	45110000-1		2.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1	45111100-9	M.21.01.01	Rozebranie żelbetowych kap chodnikowych i odwiezienie materiału poza pas drogowy. Odwóz i utylizacja na koszt i wg uznania Wykonawcy	m ³	6,94		- zł
1.2	45111100-9	M.21.01.01	Demontaż krawężników na prostej wraz z załadunkiem, składowaniem, odwozem i utylizacją materiału wg uznania i na koszt wykonawcy	m	40		- zł
1.3	45111100-9	M.21.01.01	Rozebranie izolacji z papy, papa na betonie na zakład wraz z załadunkiem, składowaniem, odwozem i utylizacją materiału wg uznania i na koszt wykonawcy	m ²	40		- zł
2.0,	45220000-5		2.3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA MOSTU				
2.1	45221119-9	M.13.08.01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane boczne powierzchnie płyty i gzymsów : 2*1,20*20=48 powierzchnia chodników:	m ²	80		- zł
2.2	45221119-9	M.13.07.01.	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację i zabezpieczenie antykorozyjne betonu, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne skucie nierówności betonu	m ²	127		- zł
2.3	45221119-9	M.13.08.01	Ręczna reprofiliacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-60-mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, materiał z aprobatą IBDM wraz z rusztowaniem do realizacji prac	m ²	127		- zł
2.4	45221119-9	M.15.02.01	Izolacje z papy zgrzewalnej samoprzylepnej, poziome materiał z aprobatą IBDM	m ²	32		- zł
2.5	45221119-9	M.15.03.07	Wykonanie żywicznych powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych, poziomych i pionowych, materiał z aprobatą IBDM	m ²	40		- zł
2.6	45221119-9	D-01.02.04.	Wiercenie otworów w żelbecie, otwór o głębokości do 25-cm	otwór	100		- zł
2.7	45221119-9	M-20.20.15d	Obsadzenie obsadzenie kotew na zprawie żywicznej, materiał z aprobatą IBDM	szt	100		- zł
2.8	45221119-9	M-19.01.07	Nadspawanie elementów balustrady stalowej wraz z wymianą elementów uszkodzonych, nadspawanie poręczy:	t	0,375		- zł
2.9	45221119-9	M-19.01.07	Czyszczenie konstrukcji balustrad stalowych do stopnia Sa-2, stan wyjściowy powierzchni D	m ²	44		- zł
2.10	45221119-9	M-19.01.07	Malowanie konstrukcji lekkich, warstwa pierwsza, farby żywiczne - materiał z aprobatą IBDM	m ²	52		- zł
2.11	45221119-9	M-19.01.07	Malowanie konstrukcji lekkich, warstwa druga, farby żywiczne materiał z aprobatą IBDM	m ²	52		- zł
2.12	45221119-9	M-13.02.00	Nawierzchnie betonowe, grubości 12-cm zbrojone siatką stalową, pomiędzy krawędzią jezdni i wewnętrzną krawędzią skrzydeł, betonC20/25 : 16=16	m ²	16		- zł
2.13	45221119-9	M.18.01.05	Ułożenie dylatacji chodników z blachy nierdzewnej	m	8		- zł
2.14	45221119-9	M-30.52.02.51	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej, powierzchnia grubowarstwowa szorstka gr. 1,5-mm, piasek kwarcowy 0,5-1,0-mm materiał z aprobatą IBDM	m ²	39,2		- zł
2.15	45221119-9	M-30.52.02.51	Lakierowanie dwukrotne posadzek żywicznych, matowym lakierem materiał z aprobatą IBDM	m ²	39,2		- zł
2.16	45221119-9	D-08.01.01b	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³	3,97		- zł
2.17	45221119-9	M-19.01.01	Montaż krawężników kamiennych 20x20 na prostej	m	49		- zł
2.18	45221119-9	M.20.01.01	Montaż rur osłonowych z PCW fi 110mm dla przewodów w zabudowie chodnika	m	37,00		- zł
2.19	45221119-9	M.13.01.00 M.12.01.01	Kapy chodnikowe i gzymsy, z uformowaniem kapinosu z betonu klasy C30/37 wraz z deskowaniem i zbrojeniem	m ³	10,25		- zł
2.20	45221119-9	M.18.01.05	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych nad przyczółkami z taśmy hypalonowej	m	8,00		0
Razem netto							- zł
podatek VAT							
Razem brutto							

Data i podpis