PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Przebudowa ogrodzenia na działkach nr 560/2, 561/2, 563/2, 564/2

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4 cm	podsypka cementowo-piaskowa
15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
10 cm	warstwa odsączająca z piasku



krawężnik bet. 20x30cm
na ławie bet. C8/10

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

Podniesienie istniejącego ogrodzenia na dz. nr 560/2, 561/2, 563/2, 564/2
-podwyższenie cokołu o ok. 30cm
i zastosowanie nowych elementów ogrodzenia

Przebudowa ogrodzenia na działkach nr 539/3



krawężnik bet. 20x30cm
na ławie bet. C8/10

Odsunięcie istniejącego ogrodzenia od jezdni na dz. nr 539/3
- przesunięcie cokołu o ok. 15 - 90 cm
i zastosowanie nowych elementów ogrodzenia

Jednostka projektująca: Firma Drogowa TWZ ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg fax.(015) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm			Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008 K Dąbrowa-Grodkowice do skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K Centralna (Etap I)			Stadium: Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ - OGRODZENIE			Data: 05.2015
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:20
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		Nr rysunku 11
Opracowali:	mgr inż. Grzegorz Jamróz		