



„Wykonawcy”

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: **ZDP.ZP.271.5.2022**

Działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawcy do treści SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi.

PYTANIE 1:

Proszę o weryfikację: jaką średnicę ma projektowana studnia S25 – 1200 jak na profilu czy 1500 jak w opisie oraz PZT? Jednocześnie proszę o weryfikację ilości studni 1200 i 1500 w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ 1:

Studnię S25 należy wykonać jako fi1500 jak w opisie i PZT.

W związku z powyższym ilość studni fi1200 wynosi 15szt, a ilość studni fi1500 wynosi 3szt.

Zmiany w przedmiarze

1.5.2	45232452-5	D - 03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1200 mm, głębokość 3 m wraz z podłożem betonowym grubości 15cm. beton C12/ 15	szt	15,00
1.5.3	45232452-5	D - 03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1500 mm, głębokość 3 m wraz z podłożem betonowym grubości 15cm. beton C12/ 15	szt	3,00

Zamawiający załączył aktualny wzór kosztorysu ofertowego z naniesionymi zmianami.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Wieliczce
mgr inż. Marian Paszcza