

ZDP.ZP.2721.7.2022

załącznik C - aktualizacja 31.05.2022

Przedmiar robót

Remont mostu w km 1+116 drogi powiatowej nr 2001 K, na rzece Drwinka w m. Zabierzów Bocheński

Numer pozycji	Kod CPV	Nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiaru	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.0	45110000-1		2.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	45111100-9	M.21.01.01	Rozebranie żelbetonowych kap chodnikowych i odwiezienie materiału poza pas drogowy. Odwóz i utylizacja na koszt i wg uznania Wykonawcy	m ³	6,00
1.2	45111100-9	M.21.01.01	Demontaż krawężników na prostej wraz z załadunkiem, składowaniem, odwozem i utylizacją materiału wg uznania i na koszt wykonawcy	m	20
2.0,	45220000-5		ELEMENTY WYPOSAŻENIA MOSTU		
2.1	45221119-9	M.13.08.01	Czyszczenie strumieniowo-sięcne powierzchni betonowych, nie malowane boczne powierzchnie płyty i gzymsów powierzchnia chodników:	m ²	50
2.2	45221119-9	M.13.07.01.	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację i zabezpieczenie antykorozyjne betonu, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne skucie nierówności betonu, wykonanie dwóch warstw masą naprawczą do betonu typu PCC, gruntowanie powierzchni betonowych - materiał z aprobatą IBDM	m ²	75
2.3	45221119-9	M.15.03.07	Wykonanie żywicznych powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych, poziomych i pionowych, materiał z aprobatą IBDM	m ²	75
2.4	45221119-9	D-01.02.04.	Wiercenie otworów w żelbecie, otwór o głębokości do 25-cm	otwór	30
2.5	45221119-9	M-20.20.15d	Obsadzenie obsadzenie kotew na zprawie żywicznej, materiał z aprobatą IBDM	szt	30
2.6	45221119-9	M-19.01.07	Nadspawanie elementów balustrady stalowej wraz z wymianą elementów uszkodzonych, nadspawanie poręczy:	t	0,375
2.7	45221119-9	M-19.01.07	Czyszczenie konstrukcji balustrad stalowych do stopnia Sa-2, stan wyjściowy powierzchni D	mb	51
2.8	45221119-9	M-19.01.07	Malowanie balustrady mostowej - konstrukcji lekkich, warstwa pierwsza, farby żywiczne - materiał z aprobatą IBDM	mb	51
2.9	45221119-9	M-19.01.07	Malowanie balustrady mostowej - konstrukcji lekkich, warstwa druga, farby żywiczne materiał z aprobatą IBDM	mb	51
2.10	45221119-9	M.18.01.05	Ułożenie dylatacji chodników z blachy nierdzewnej	m	6,4
2.11	45221119-9	M-30.52.02.51	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej, powierzchnia grubowarstwowa szorstka gr min 3-mm, piasek kwarcowy 0,5-1,0-mm materiał z aprobatą IBDM	m ²	37,5
2.12	45221119-9	M-30.52.02.51	Lakierowanie dwukrotne posadzek żywicznych, matowym lakierem materiał z aprobatą IBDM	m ²	37,5
2.13	45221119-9	D-08.01.01b	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³	1,5
2.14	45221119-9	M-19.01.01	Montaż krawężników kamiennych 20x20 na prostej wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	28
2.15	45221119-9	M.13.01.00 M.12.01.01	Kapy chodnikowe i gzymsy, z uformowaniem kapinosu z betonu klasy C30/37 wraz z deskowaniem i zbrojeniem	m ³	5,50
2.16	45221119-9	M.18.01.05	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych nad przyczółkami z taśmy hypalonowej	m	4,00