

„Remont odcinków Drogi Powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice
w miejscowości Brzegi oraz Grabie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
Świątowych Dni Młodzieży w trakcie Świątowych Dni Młodzieży Kraków – Brzegi 2016

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
			Remont odcinków drogi powiatowej nr 2011K na terenie Powiatu Wielickiego. Kod CPV : 45000000-7, 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9,		
			1. - droga powiatowa nr 2011K Brzegi-Grabie - odc. dł. 2150 m +40m(pod wiaduktem kolejowym !!!) -		
1	1.1	D.01	Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odstonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi	km	2,2
2	1.2	D.01	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości do 5cm - (frezowanie) wraz z obcięciem krawędzi początek i koniec zakresu robót: 5,5*6*2=66 pod wiaduktem kolejowym (wysokość pod wiaduktem: 2,7m): 40*5=200	m2	266
3	7.1	D.06	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z DG (ok..200 m2) i zjazdach na długości 1,5-3 m od krawędzi jezdni asf. i szer. Istn.nawierzchni zjazdu -wg p. 5.2 ST . (6*2*11szt)	m2	332
4	7.9	D.05	Nawierzchnia z MMA - warstwa wiążąca/wyrównawcza wykonana mechanicznie szer.1-1,5m o gr. 5cm, wraz z robotami towarzyszącymi) !!! -patrz SST wraz z obcięciem krawędzi istniejącej nawierzchni ; 1,5*2000	m2	3000
5	7.12	D.05	Nawierzchnia z MMA wykonana MECHANICZNIE w.ścieralna gr.5 cm ; 5,5*2150=11825 !!! pod wiaduktem: 5*40=200	m2	12025
6	1.8	D.06	Uzupełnienie poboczy z kruszyw łamanych, gr. śr. 5 cm : 2000*2*0,5	m2	2000