

## Część 1

**"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r.**

Przedmiar robót zamówienie podstawowe						
L.p.	Kod pozycji	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilości	
<b>Rozdział I Instalowanie znaków drogowych Kod CPV : 45233290-8</b>						
1.	1.1.1	D - 07.02.01	Dostawa znaków drogowych.Znaki z blachy ocynkowanej pokryte folią odblaskową.Zgodnie z obowiązującą instrukcją.	A 900 typ: I	szt.	30
	1.1.2			A 900 typ: II	szt.	30
	1.1.3			B/C 800 typ: I	szt.	30
	1.1.4			B/C 800 typ: II	szt.	30
	1.1.5			D 600/600 typ: I	szt.	30
	1.1.6			D 600/600 typ: II	szt.	30
	1.1.7			D 600/750 typ: I	szt.	30
	1.1.8			D-42/D-43 typ I	szt.	20
	1.1.9			D-46/D-47 Typ I	szt.	20
	1.1.10			E,U,T typ: I	m2	50
2.	1.2.1	D - 07.02.01	Dostawa słupków z rur	dł. 3,50 m	szt.	50
	1.2.2		stalowych ocynkowanych	dł. 4,00 m	szt.	20
	1.2.3		o śr.około 60 mm	dł. 4,50 m	szt.	20
	1.2.4	D - 07.02.01	Czyszczenie tarczy znaku. Znaki A,B,C,D,E,F o powierzchni do 1 m2		szt.	450
3.	1.3	D - 07.02.01	Dost.i mon.lustra dr.o śr.900 mm,bez słupka		szt.	8
4.	1.4	D - 07.02.01	Dost.i mon.znaków D-6 na tle fluoresencyjnym 900 mm x 900 mm typ:II		szt.	50
5.	1.5	D - 07.02.01	Demontaż znaków drogowych i drogowskazów		szt.	250
6.	1.6	D - 07.02.01	Demontaż słupków do znaków		szt.	275
7.	1.7	D - 07.02.01	Montaż znaków istniejących(bez ceny znaku)		szt.	270
8.	1.8	D - 07.02.01	Montaż słupków stalowych(bez ceny znaku)		szt.	270
<b>Rozdział II Instalowanie urządzeń ochronnych Kod CPV : 45233292-2</b>						
9.	2.1	D - 07.05.01	Dost.i mon.bariery skr.przekł.SP-04/2 z odbl.	mb.	80	
10.	2.2	D - 07.05.01	Demontaż zniszczonych barier stalowych	mb.	80	
11.	2.3	D - 07.05.01	Montaż barier stalowych (bez ceny barier)	mb.	80	
12.	2.4	D - 07.02.01	Dostawa i montaz U-12a ocynk+folia odblak.	mb.	16	
13.	2.5	D - 07.02.01	Dostawa i montaz U-12c ocynk+folia odblak.	szt.	12	

**"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r." Prawo Opcji**

Przedmiar						
L.p.	Kod pozycji	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilości	
<b>Rozdział I Instalowanie znaków drogowych Kod CPV : 45233290-8</b>						
1.	1.1.1	D - 07.02.01	Dostawa znaków drogowych.Znaki z blachy ocynkowanej pokryte folią odblaskową.Zgodnie z obowiązująca instrukcją.	A 900 typ: I	szt.	10
	1.1.2			A 900 typ: II	szt.	10
	1.1.3			B/C 800 typ: I	szt.	10
	1.1.4			B/C 800 typ: II	szt.	10
	1.1.5			D 600/600 typ: I	szt.	10
	1.1.6			D 600/600 typ: II	szt.	10
	1.1.7			D 600/750 typ: I	szt.	10
	1.1.8			D-42/D-43 typ I	szt.	10
	1.1.9			D-46/D-47 Typ I	szt.	10
	1.1.10			E,U,T typ: I	m2	15
2.	1.2.1	D - 07.02.01	Dostawa słupków z rur	dł. 3,50 m	szt.	100
	1.2.2		stalowych ocynkowanych	dł. 4,00 m	szt.	50
	1.2.3		o śr.około 60 mm	dł. 4,50 m	szt.	30
	1.2.4	D - 07.02.01	Czyszczenie tarczy znaku. Znaki A,B,C,D,E,F o powierzchni do 1 m2		szt.	25
3.	1.3	D - 07.02.01	Dost.i mon.lustra dr.o śr.900 mm,bez słupka		szt.	8
4.	1.4	D - 07.02.01	Dost.i mon.znaków D-6 na tle fluoresencyjnym 900 mm x 900 mm typ:II		szt.	50
5.	1.5	D - 07.02.01	Demontaż znaków drogowych i drogowskazów		szt.	50
6.	1.6	D - 07.02.01	Demontaż słupków do znaków		szt.	50
7.	1.7	D - 07.02.01	Montaż znaków istniejących(bez ceny znaku)		szt.	50
8.	1.8	D - 07.02.01	Montaż słupków stalowych(bez ceny znaku)		szt.	50
<b>Rozdział II Instalowanie urządzeń ochronnych Kod CPV : 45233292-2</b>						
9.	2.1	D - 07.05.01	Dost.i mon.bariery skr.przekł.SP-04/2 z odbl.	mb.	32	
10.	2.2	D - 07.05.01	Demontaż zniszczonych barier stalowych	mb.	18	
11.	2.3	D - 07.05.01	Montaż barier stalowych (bez ceny barier)	mb.	16	
12.	2.4	D - 07.02.01	Dostawa i montaż U-12a ocynk+folia odblak.	mb.	50	
13.	2.5	D - 07.02.01	Dostawa i montaż U-12c ocynk+folia odblak.	szt.	12	

ZDP.ZP.271.1.2023

załącznik C2

**Część 2: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r.**

<b>przedmiar robót zamówienie podstawowe</b>					
<b>Rozdział I Malowanie nawierzchni Kod CPV : 45233221-4</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Kod pozycji</b>	<b>Nr Specyfikacji</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Ilości</b>
14.	3.1	D - 07.01.01	Linia ciągła,przerywana,przejścia,drobne elementy	m2	1400
15.	3.2	D - 07.01.01	Linie wibracyjne	m2	20
16.	3.3	D - 07.01.01	Piktogramy A-17	szt.	2
17.	3.4	D - 07.01.01	Malowanie cienkowarstwowe powierzchni przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych . Kolor czerwony.	m2	120
18.	3.5	D - 07.01.01	Malowanie grubowarstwowe powierzchni przejść dla pieszych, drobnych elementów	m2	120

ZDP.ZP.271.1.2023

załącznik C2.1

**Część 2: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r. - Prawo opcji**

<b>Przedmiar robót</b>					
<b>Rozdział I Malowanie nawierzchni Kod CPV : 45233221-4</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Kod pozycji</b>	<b>Nr Specyfikacji</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Ilości</b>
14.	3.1	D - 07.01.01	Linia ciągła,przerywana,przejścia,drobne elementy	m2	5000
15.	3.2	D - 07.01.01	Linie wibracyjne	m2	10
16.	3.3	D - 07.01.01	Piktogramy A-17	szt.	2
17.	3.4	D - 07.01.01	Malowanie cienkowarstwowe powierzchni przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych . Kolor czerwony.	m2	120
18.	3.5	D - 07.01.01	Malowanie grubowarstwowe powierzchni przejść dla pieszych, drobnych elementów	m2	120