

Część 1

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.

Przedmiar Robót						
L.p.	Kod pozycji	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilości	
Rozdział I Instalowanie znaków drogowych Kod CPV : 45233290-8						
1.	1.1.1	D - 07.02.01	Dostawa znaków drogowych.Znaki z blachy ocynkowanej pokryte folią odblaskową.Zgodnie z obowiązującą instrukcją.	A 900 typ: I	szt.	25
	1.1.2			A 900 typ: II	szt.	25
	1.1.3			B/C 800 typ: I	szt.	35
	1.1.4			B/C 800 typ: II	szt.	15
	1.1.5			D 600/600 typ: I	szt.	30
	1.1.6			D 600/600 typ: II	szt.	10
	1.1.7			D 600/750 typ: I	szt.	20
	1.1.8			D-42/D-43 typ I	szt.	30
	1.1.9			D-46/D-47 Typ I	szt.	30
	1.1.10			E,U,T typ: I	m2	50
2.	1.2.1	D - 07.02.01	Dostawa słupków z rur	dł. 3,50 m	szt.	30
	1.2.2		stalowych ocynkowanych	dł. 4,00 m	szt.	20
	1.2.3		o śr.około 60 mm	dł. 4,50 m	szt.	25
	1.2.4	D - 07.02.01	Czyszczenie tarczy znaku. Tarcze znaków o powierzchni do 0,51 m2		szt.	500
3.	1.3	D - 07.02.01	Dost.i mon.lustra dr.o śr.900 mm,bez słupka		szt.	8
4.	1.4	D - 07.02.01	Dost.i mon.znaków D-6 na tle fluoresencyjnym 900 mm x 900 mm typ:II		szt.	30
5.	1.5	D - 07.02.01	Demontaż znaków drogowych i drogowskazów		szt.	350
6.	1.6	D - 07.02.01	Demontaż słupków do znaków		szt.	400
7.	1.7	D - 07.02.01	Montaż znaków istniejących(bez ceny znaku)		szt.	600
8.	1.8	D - 07.02.01	Montaż słupków stalowych(bez ceny znaku)		szt.	450
Rozdział II Instalowanie urządzeń ochronnych Kod CPV : 45233292-2						
9.	2.1	D - 07.05.01	Dost.i mon.bariery skr.przekł.SP-04/2 z odbl.	mb.	100	
10.	2.2	D - 07.05.01	Demontaż zniszczonych barier stalowych	mb.	100	
11.	2.3	D - 07.05.01	Montaż barier stalowych (bez ceny barier)	mb.	100	
12.	2.4	D - 07.02.01	Dostawa i montaż U-12a ocynk+folia odblak.	mb.	20	
13.	2.5	D - 07.02.01	Dostawa i montaż U-12c ocynk+folia odblak.	szt.	18	

Załącznik C2**ZDP.ZP.271.1.2022****"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r."**

Część 2: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.					
Przedmiar robót					
Rozdział I Malowanie nawierzchni Kod CPV : 45233221-4					
L.p.	Kod pozycji	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilości
1	3.1	D - 07.01.01	Linia ciągła, przerywana, przejścia, drobne elementy	m2	12000
2	3.2	D - 07.01.01	Linie wibracyjne	m2	30
3	3.3	D - 07.01.01	Piktogramy A-17	szt.	4
4	3.4	D - 07.01.01	Malowanie cienkowarstwowe powierzchni przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych . Kolor czerwony.	m2	240
5	3.5	D - 07.01.01	Malowanie grubowarstwowe powierzchni przejść dla pieszych, drobnych elementów	m2	240